

Кошторис у сумі

15,255 тис. грн.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Замовник

В. М. Мельник
Г. У. Кісь

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Послуга з поточного ремонту електромережі в Бродківській ЗСГО І-ІІ ст Тростянецької сільської ради Стрийського району Львівської області

КОШТОРИС

Кошторисна вартість 14,094 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,034 тис. люд.-год
 Кошторисна заробітна плата 2,556 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Підстава:
 креслення(специфікації) №

Складена в поточних цінах станом на

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										у тому числі заробітної плати	у тому числі заробітної плати
№ за л.к.					заробітної плати	у тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	у тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					<u>2787,85</u>	-	298	298	-	<u>39,0400</u>	<u>4,1773</u>
1	E33-108-2-ИН	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,107	<u>2787,85</u>	-			-	-	-
2	C1545-488	Стальна бандажна стрічка Іпак 189	м	4	<u>45,91</u>	-	184	-	-	-	-
3	C1545-489	Скрепа СК 20	шт	4	<u>7,26</u>	-	29	-	-	-	-
4	C1630-1478-1	Гак КХ-1	шт	2	<u>88,16</u>	-	176	-	-	-	-
5	C157-405	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-4, переріз 4x16 мм2	1000м	0,107	<u>66346,22</u>	-	7099	-	-	-	-

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.917.0630)

8	M8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,15	$\frac{890,42}{701,66}$	$\frac{28,53}{7,06}$	134	105	$\frac{4}{1}$	$\frac{9,6000}{0,0825}$	$\frac{1,4400}{0,0124}$
9	C152-67	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, та переріз 6 мм2	1000м	0,012	$\frac{19526,52}{-}$	$\frac{-}{-}$	234	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
10	C157-405	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-4, переріз 4x16 мм2	1000м	0,015	$\frac{66346,22}{-}$	$\frac{-}{-}$	995	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
11	PH20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 отворів	0,02	$\frac{598,99}{587,81}$	$\frac{-}{-}$	12	12	$\frac{-}{-}$	$\frac{8,8700}{-}$	$\frac{0,1774}{-}$
12	PH20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,02	$\frac{451,35}{443,35}$	$\frac{-}{-}$	9	9	$\frac{-}{-}$	$\frac{6,6900}{-}$	$\frac{0,1338}{-}$
13	C1544-264-П5	Гофрорукав ПВХ д.32	м	10	$\frac{34,71}{-}$	$\frac{-}{-}$	347	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
14	C1544-264-П5	Металорукав д.32	м	7	$\frac{40,83}{-}$	$\frac{-}{-}$	286	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
15	C1545-281	Кріплення до гофри д. 25	100шт	0,15	$\frac{68,66}{-}$	$\frac{-}{-}$	10	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
16	M8-599-9-ИН	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	$\frac{373,30}{370,13}$	$\frac{-}{-}$	373	370	$\frac{-}{-}$	$\frac{4,8000}{-}$	$\frac{4,8000}{-}$
17	M8-599-9-ИН	Демонтаж (К = 0,40). Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	$\frac{148,73}{148,05}$	$\frac{-}{-}$	149	148	$\frac{-}{-}$	$\frac{1,9200}{-}$	$\frac{1,9200}{-}$
18	M8-574-1-ИН	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	0,08	$\frac{1795,68}{1795,68}$	$\frac{-}{-}$	144	144	$\frac{-}{-}$	$\frac{24,0000}{-}$	$\frac{1,9200}{-}$
19	M8-526-2-ИН	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	$\frac{213,82}{209,50}$	$\frac{3,80}{0,85}$	214	210	$\frac{4}{1}$	$\frac{2,8000}{0,0120}$	$\frac{2,8000}{0,0120}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.917.0630)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	M8-526-2-ИН	Демонтаж (К = 1,00). Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>213,30</u> 209,50	<u>3,80</u> 0,85	213	210	<u>4</u> 1	<u>2,8000</u> 0,0120	<u>2,8000</u> 0,0120
21	1504-1064	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 32 А	шт	1	<u>489,77</u> -	-	490	-	-	-	-
22	C1514-1	Щиток ЩР	шт	1	<u>428,97</u> -	-	429	-	-	-	-
23	C1545-408	Затискач натяжний ЗН 2.2	шт	6	<u>65,45</u> -	-	393	-	-	-	-
27	M28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	1	<u>983,71</u> 891,90	<u>49,44</u> 11,77	984	892	<u>49</u> 12	<u>12,8000</u> 0,1590	<u>12,8000</u> 0,1590
		Всього по кошторису №02-01-01					13202	2398	61 15		32,9685 0,1954
		Разом прями витрати					13202				33,1639
		Вартість устаткування					892				1,2333
		Разом загальновиробничі витрати					14094				34,3972
		Разом по будівництву					264				-
		Кошторисний прибуток					134				-
		Кошти на покриття адміністративних витрат					763				-
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості (без ПДВ)					763				-
		у тому числі:					763				-
		Єдиний податок за ставкою 5%					15255				34,3972
		Разом					-				-
		Податок на додану вартість					15255				34,3972
		Разом по зведеному кошторисному розрахунку					-				-
		крім того:					-				-
		Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу), крім того					-				-

Директор

КОШТОРИС (підпис (ініціали, прізвище))
ІВАНОВИЧ

Іванов Т.І.

Керівник _____ відділу
(найменування)

(підпис (ініціали, прізвище))

Погоджено:
Замовник

В.О. [підпис]

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

І.І. Кісіль