

Бродки

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.917.0630)

Форма № КБ-2в

(найменування підприємства, організації)  
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Замовник Відділ освіти Тростянечкої с/р  
 (найменування підприємства, організації)  
 Генпідрядник Ротко Ростко Т.І  
 (найменування підприємства, організації)  
 Субпідрядник \_\_\_\_\_  
 (найменування підприємства, організації)

Договір № 28/07 від «28» 07 2022 року  
 Найменування об'єкта та його адреса: Послуга з поточного ремонту електромережі в Бродківській ЗЗСО І-ІІ ст Тростянечкої сільської ради Стрийського району Львівської області  
 Найменування об'єкта: Послуга

**А К Т № 1**  
**приймання виконаних робіт**

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.год
					Всього	у тому числі			
						заробітна плата	експлуатація машин та механізмів		
Номер за л. к.						у тому числі заробітна плата машиністів та робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні		Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 / 1	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	Е33-108-2-ИН	км	0,107	2787,85	2787,85	-	298	4,1773
2 / 2	Стальна бандажна стрічка Іпах 189	С1545-488	м	4	45,91	-	-	184	-
3 / 3	Скрепа СК 20	С1545-489	шт	4	7,26	-	-	29	-
4 / 4	Гак КХ-1	С1630-1478-1	шт	2	88,16	-	-	176	-
5 / 5	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-4, переріз 4х16 мм2	С157-405	1000м	0,107	66346,22	-	-	7099	-

\_\_\_\_\_

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.917.0630)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 / 8	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм <sup>2</sup>	M8-412-2	100 м	0,15	890,42	701,66	<u>28,53</u> 7,06	134	<u>1,4400</u> 0,0124
7 / 9	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, та переріз 6 мм <sup>2</sup>	C152-67	1000м	0,012	19526,52	-	<u>-</u> -	234	<u>-</u> -
8 / 10	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-4, переріз 4х16 мм <sup>2</sup>	C157-405	1000м	0,015	66346,22	-	<u>-</u> -	995	<u>-</u> -
9 / 11	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	PH20-27-1	100 отворів	0,02	598,99	587,81	<u>-</u> -	12	<u>0,1774</u> -
10 / 12	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1	PH20-27-2	100 отворів	0,02	451,35	443,35	<u>-</u> -	9	<u>0,1338</u> -
11 / 13	Гофрорукав ПВХ д.32	C1544-264-П5	м	10	34,71	-	<u>-</u> -	347	<u>-</u> -
12 / 14	Металорукав д.32	C1544-264-П5	м	7	40,83	-	<u>-</u> -	286	<u>-</u> -
13 / 15	Кріплення до гофри д. 25	C1545-281	100шт	0,15	68,66	-	<u>-</u> -	10	<u>-</u> -
14 / 16	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	M8-599-9-ИН	шт	1	373,30	370,13	<u>-</u> -	373	<u>4,8000</u> -
15 / 17	Демонтаж (К = 0,40). Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	M8-599-9-ИН	шт	1	148,73	148,05	<u>-</u> -	149	<u>1,9200</u> -
16 / 18	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм <sup>2</sup>	M8-574-1-ИН	100 жил	0,08	1795,68	1795,68	<u>-</u> -	144	<u>1,9200</u> -
17 / 19	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	M8-526-2-ИН	шт	1	213,82	209,50	<u>3,80</u> 0,85	214	<u>2,8000</u> 0,0120

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.917.0630)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18 / 20	Демонтаж (К = 1,00). Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	M8-526-2-ИН	шт	1	213,30	209,50	<u>3,80</u> 0,85	213	<u>2,8000</u> 0,0120
19 / 21	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 32 А	1504-1064	шт	1	489,77	-	-	490	-
20 / 22	Щиток ЩР	C1514-1	шт	1	428,97	-	-	429	-
21 / 23	Затискач натяжний ЗН 2.2	C1545-408	шт	6	65,45	-	-	393	-
22 / 27	Монтаж плити електричної	M28-927-12	шт	1	983,71	891,90	<u>49,44</u> 11,77	984	<u>12,8000</u> 0,1590
	<b>Всього по кошторису №02-01-01</b>							<b>13202</b>	<b><u>32,9685</u> 0,1954</b>
<b>I.</b>	<b>Разом прямі витрати</b>		<b>грн.</b>					<b>13202</b>	<b><u>32,9685</u> 0,1954</b>
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів і комплектів		грн.					10743	
	- заробітна плата		грн.					2398	
	- вартість експлуатації машин		грн.					61	
<b>II.</b>	<b>Загальновиробничі витрати</b>		<b>грн.</b>					<b>892</b>	<b>1,2333</b>
<b>III.</b>	<b>Кошти на зведення і розбирання тимчасових будівель і споруд</b>		<b>грн.</b>					-	-
<b>IV.</b>	<b>Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий (літній) період</b>		<b>грн.</b>					-	-
	<b>Разом вартість будівельних робіт (I + II + III + IV)</b>		<b>грн.</b>					<b>14094</b>	<b>34,3972</b>
<b>V.</b>	<b>Інші витрати</b>		<b>грн.</b>					-	-
	<b>Разом (I + II + III + IV + V)</b>		<b>грн.</b>					<b>14094</b>	<b>34,3972</b>
<b>VI.</b>	<b>Прибуток (буд.:7,65)</b>		<b>грн.</b>					<b>264</b>	-
<b>VII.</b>	<b>Адміністративні витрати (буд.:3,89)</b>		<b>грн.</b>					<b>134</b>	-
<b>VIII.</b>	<b>Кошти на покриття ризиків</b>		<b>грн.</b>					-	-
<b>IX.</b>	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами</b>		<b>грн.</b>					-	-
	<b>Разом (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>грн.</b>					<b>14492</b>	<b>34,3972</b>
<b>X.</b>	<b>Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)</b>		<b>грн.</b>					<b>763</b>	-
	<b>Разом (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>		<b>грн.</b>					<b>15255</b>	<b>34,3972</b>
<b>XI.</b>	<b>Податок на додану вартість</b>		<b>грн.</b>					-	-

1	2	3	5	6	7	8	9	10
Всього по акту							15255,00	34,3972

М.П. Замовник:



*[Handwritten signature]*

"01" 08 2022 року

М.П. Інженер:



(підпис) (ПІБ)

" " 20\_\_ року

М.П. Генпідрядник (підрядник)

*Костюб Т.У.*

"01" 08 2022 року

М.П. Субпідрядник:

(підпис) (ПІБ)

" " 20\_\_ року

\_\_\_\_\_